

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Bauvorhaben:

Sanierung u. Erweiterung der Mehrzweckhalle Zweiflingen

- a) Auftraggeber: Gemeinde Zweiflingen
Eichacher Str. 17
74639 Zweiflingen
Telefon 07948 / 9419-0
e-mail info@zweiflingen.de
- b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
- c) Art des Auftrags: VOB – Vertrag
- d) Ausführungsort: 74639 Zweiflingen, Zum Sportplatz 3
- e) Art/Umfang der Leistungen / Einzelgewerke:

Erd-/Stahlbeton- und Maurerarbeiten:

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Ausführungszeitraum: | Sept. 2017 – März 2018 | |
| Leistung/ Umfang: | Aushub ca. | 4.400 m ³ |
| | Mauerwerk KS ca. | 450 m ² |
| | Einzel- u. Streifenfundamente ca. | 230 m ³ |
| | Stahlbetonbodenplatte ca. | 860 m ² |
| | Stahlbetonwände ca. | 925 m ² |
| | Stahlbetondecken ca. | 1.070 m ² |

Holzbau- und Zimmerarbeiten – Erweiterung:

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Ausführungszeitraum: | März 2018 – April 2018 | |
| Leistung/ Umfang: | KVH NSi ca. | 26 m ³ |
| | Abbund ca. | 1.020 m ² |
| | Stahlbinder HEB 240 unterspannt F30 | 4 Stück |
| | Stahlträger U 200 F30 | 4 Stück |
| | Schalung BFU 35 mm ca. | 567 m ² |

Dachabdichtungsarbeiten – Erweiterung:

| | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Ausführungszeitraum: | Mai 2018 – Juni 2018 | |
| Leistung/ Umfang: | Abdichtung bituminös ca. | 910 m ² |
| | Gefälledämmung Steinwolle ca. | 484 m ² |
| | Extensive Begrünung ca. | 696 m ² |
| | Tageslichtelemente 1 x 1m | 3 Stück |

Metallbau-/Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten – Erweiterung:

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Ausführungszeitraum: | April 2018 – Sept. 2018 | |
| Leistung/ Umfang: | Alu – Fenster mit 3-fach-Vergl. ca. | 66 m ² |
| | Alu – Pfosten-Riegel-Fassade ca. | 190 m ² |
| | Alu – Türen ca. | 9 Stück |
| | Sonnenschutz Außenraffstores ca. | 80 m ² |

Vorgehängte hinterlüftete Fassade:

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Ausführungszeitraum: | Aug. 2018 – Okt. 2018 | |
| Leistung/ Umfang: | Alu –UK u. Wärmedämmung ca. | 292 m ² |
| | Harzkompositplatten ca. | 292 m ² |

Innenputz und WDVS:

| | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Ausführungszeitraum: | Juni 2018 – Okt. 2018 | |
| Leistung/ Umfang: | IP Kalkzement ca. | 1.800 m ² |
| | WDVS (Mineralwolle) ca. | 515 m ² |

Trockenbauarbeiten – Erweiterung:

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| Ausführungszeitraum: | Okt. 2018 – Dez. 2018 | |
| Leistung/ Umfang: | GK-Decke abgehängt ca. | 120 m ² |
| | GK-Akustikdecke abgehängt ca. | 122 m ² |
| | GK-Akustikdecke ballwurfsicher ca. | 456 m ² |

Elektroinstallation:

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| Ausführungszeitraum: | Sept. 2017 – Feb. 2019 | |
| Leistung/ Umfang: | Wandler-Zählanlage | 1 Stück |
| | Elektro-Unterverteilungen | 1 Stück |
| | Kabel u. Leitungen ca. | 14.500 m |
| | Schalter/Steckdosen Standardinst. ca. | 186 Stück |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Beleuchtungskörper ca. | 126 Stück |
| Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit Zentralbatterie und 44RZ/SL-Leuchten | 1 Stück |
| Jalousiesteuerungsanlage | 1 Stück |
| Beschallungsanlage | 1 Stück |
| Spielstandsanzeige | 1 Stück |
| Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr | 1 Stück |
| RWA-Anlagen | 2 Stück |

Heizungsinstallation:

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungszeitraum: | Sept. 2017 – Feb. 2019 |
| Leistung/ Umfang: | Sanierung: Sanierung der Heizungsanlage, bestehend aus TW-Speicher, Heizungsvert., MSR-Technik u. Zubehör. Austausch von 30 Röhren-HK, Demontage Der bestehenden Heizungsverteilung Erweiterung: Wärmeerzeugung über Wärmetauscher v. Bestandshalle. Fußbodenheizung ca. 300 m ² Sportbodenheizung ca. 400 m ² Stahlrohrleitungen ca. 370 m MSR Technik |

Sanitärinstallation:

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungszeitraum: | Sept. 2017 – Feb. 2019 |
| Leistung/ Umfang: | Sanierung: Sanierung der kompletten Wasser- u. Abwasseranlage Installationsvorwände 9 Stück Sanitärgegenstände 42 Stück Trinkwasserleitungen ca. 456 m Abwasserleitungen ca. 34 m Demontage der bestehenden Altanlage Erweiterung: Installationsvorwände 16 Stück Sanitärgegenstände 41 Stück Trinkwasserleitungen ca. 349 m Abwasserleitungen ca. 124 m |

Lüftungsinstallation:

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungszeitraum: | Sept. 2017 – Feb. 2019 |
| Leistung/ Umfang: | Sanierung: Gesamtluftleistung 3 Anlagen ca. 12.750 m ³ /h Luftaus- oder Lufteinlässe 71 Stück Luftverteilung Wickelfalzrohre ca. 299 m Demontage der bestehenden Altanlage Erweiterung: Gesamtluftleistung 2 Anlagen ca. 5.000 m ³ /h Luftaus- oder Lufteinlässe 52 Stück Luftverteilung Wickelfalzrohre ca. 266 m Luftverteilung Lüftungskanäle ca. 140 m ² Luftverteilung gedämmt erdverlegt ca. 90 m |

- f) Aufteilung in Lose: Keine Lose
- g) Ausführungszeit: Sept. 2017 – ca. März 2019
- h) Ausgabe der Vergabeunterlagen bei: Architekturbüro
KNORR & THIELE ARCHITEKTEN
Austraße 18
74 613 Öhringen
Tel. 07941-64600-0 / -99 Fax
e-mail info@knorr-thiele.de
- i) Ausgabe ab: Montag, den 26.06.2017
- k) Einsichtnahme der Vergabeunterlagen Pläne ; Bauleitung: Architekturbüro
KNORR & THIELE ARCHITEKTEN
Austraße 18
74 613 Öhringen
Tel. 07941-64600-0
- l) Gebühren für die Vergabeunterlagen: CD mit Gaeb-Datei, LV u. Plänen als PDF 20,- € + 5,- € Versand je Gewerk
- m) Zahlungsweise: Verrechnungsscheck mit Vermerk „MZH Zweiflingen“

- n) Angebotsabgabe: Gemeinde Zweiflingen, Rathaus, Besprechungsraum
- o) Sprache in der die Angebote verfasst sein müssen: Deutsch
- p) Submission: Dienstag, den 11.07.2017
- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| Erd-/Stahlbeton- und Maurerarbeiten | 13:10 Uhr |
| Holzbau- und Zimmerarbeiten | 13:30 Uhr |
| Dachabdichtungsarbeiten | 13:50 Uhr |
| Metallbau-/Vergl. u. Sonnenschutzarb. | 14:00 Uhr |
| Vorgehängte hinterlüftete Fassade | 14:20 Uhr |
| Innenputz und WDVS | 14:30 Uhr |
| Trockenbauarbeiten | 15:00 Uhr |
| Elektroinstallation | 15:20 Uhr |
| Heizungsinstallation | 15:40 Uhr |
| Sanitärinstallation | 15:50 Uhr |
| Lüftungsinstallation | 16:00 Uhr |
- q) Zur Eröffnung zugelassen: Bieter und ihre Bevollmächtigten
- r) Sicherheitsleistungen: Als Sicherheit für die Vertragserfüllung wird eine Bankbürgschaft mit 5v.H. der Auftragssumme verlangt.
- s) Zahlungen: Nach §16 VOB/B und den besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
- t) Nachweise zur Eignung: Angaben nach § 6 Abs.3 Nr.2 und 3 VOB/A
- u) Zuschlagsfrist: 21.08.2017
- v) Zuständige Stelle bei Vergabeverstößen: Rechtsaufsichtsbehörde des Auftraggebers

Bürgermeisteramt Zweiflingen, den 23.06.2017
 gez. Klaus Gross, Bürgermeister